

REGIONE PIEMONTE

**COMUNE DI FOGLIZZO**

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO



**Adeguamento normativo locali edificio polifunzionale ex Aifa**

**PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO**

**COMPUTO SICUREZZA**

Elaborato n. 7

Foglizzo, 22/11/2021

Revisione 00 del 22/11/2021

Il tecnico incaricato

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Sicurezza - Adeguamento normativo locali polifunzionale ex AIFA

**COMMITTENTE:** Comune di Torino

Foglizzo, 05/11/2021

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A CORPO</b>							
1 28.A05.D25. 005	BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ... iodica settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo primo mese o frazione di mese Nolo WC chimico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	162,83	162,83
2 28.A05.D25. 010	BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ... assaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo Nolo oltre primo mese					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,95	111,95
3 28.A05.E05.0 15	RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti, indefor ... o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. altezza 1,80 m Recinzione a protezione ponte Recinzione a protezione area scavi e area cantiere					20,00 30,00		
	SOMMANO m					50,00	7,15	357,50
4 01.P25.A60.0 05	Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicure ... voro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni Ponteggio lato deposito per salita e discesa materiale					70,00		
	SOMMANO m²					70,00	9,47	662,90
5 01.P25.A70.0 05	Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare comprensivo di ogni onere, la misurazione viene effettuata in proiezione verticale Ponteggio lato deposito per salita e discesa materiale					140,00		
	SOMMANO m²					140,00	2,97	415,80
6 28.A05.E10.0 05	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese Confinamento aree di lavoro in copertura Confinamento aree di lavoro					48,00 60,00		
	SOMMANO m					108,00	3,67	396,36
7 28.A05.A06. 005	SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per contenimento polveri, con reti, teli traspiranti, stuoie e simili, fornita e posta in opera compreso ogni onere e magistero per dare la sc ... ogni metro quadro di telo). misurata per ogni metro quadrato di superficie facciavista e per tutta la durata dei lavori A protezione del ponteggio					70,00		
	SOMMANO m²					70,00	2,30	161,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'268,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'268,34
8 28.A15.B05. 005	Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le SCARICHE ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o altra massa metallica, eseguito con corda nuda di rame da 35 mm², collegata a dispersor ... in acciaio zincato di lunghezza 2,50 m infissi nel terreno, compresi gli accessori per i collegamenti. Per ogni calata. Scariche atmosferiche a protezione del ponte					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	160,74	160,74
9 28.A15.A05. 005	IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e appar ... to direttamente interrato da 16 mm² e n. 1 picchetti di acciaio zincato da 1,50 m. temporaneo per la durata del cantiere Impianto di terra di cantiere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,55	151,55
10 28.A20.A20. 010	CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata m ... o sufficientemente illuminato: d(m). Misurata cadauno per la durata della fase di lavoro. Cartello LxH=50x70 cm - d=16m. Cartelli di cantiere					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1,38	2,76
11 28.A05.A10. 015	TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 12,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese Trabattello per lavorazioni interne in quota					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	234,21	468,42
12 28.A05.A10. 020	TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: solo nolo per ogni mese successivo Per lavorazioni interne oltre il primo ese					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,81	71,62
13 28.A05.B10. 005	PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima di 1,00 m dal piano di calpestio e delle tavole fermapiede, da realizzare per la protezione contro il vuoto, (es.: rampe d ... uto durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Misurato a metro lineare posto in opera Parapetto a protezioni lavori in quota					85,00		
	SOMMANO m					85,00	15,62	1'327,70
14 28.A20.C05. 005	ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria con batteria a 6V A delimitazione scavi e ponteggio					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	8,73	174,60
15 28.A50.F05.0 15	Dispenser igienizzante gel mani in confezione da 500 ml Protocollo utilizzo degli spogliatoi - Posizionati nei locali spogliatoi Dispenser					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	115,00	115,00
	A R I P O R T A R E							4'740,73

