

Allegato C

Stima costi della sicurezza

OGGETTO: Realizzazione di un impianto ascensore

COMMITTENTE: Comune di Foglizzo.

CANTIERE: via Castello, 6 - Foglizzo (TO)

Chivasso, 01/08/2019

Geometra ALBERTONE Marco

via Paolo Regis, 7 - 10034 Chivasso (Torino)
Tel.: 0115504250
e-mail: marcoalbertone@studioprogestim.it

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
1 28.A05.E10. 005	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese area di cantiere		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	3,60	180,00
2 28.A05.E35. 005	FORMAZIONE DI TAMPONAMENTO PROVVISORIO verticale di cantiere in ambienti interni di altezza fino a 3,50 m, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estr ... durata del cantiere. Misurato a metro quadrato in proiezione verticale per l'intero sviluppo della parete Lastra singola delimitazione foro solaio al piano primo		1,68		3,350	5,63		
	SOMMANO m²					5,63	27,53	154,99
3 28.A05.E60. 005	CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei ... o smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. misurato a metro quadrato di cancello posto in opera		3,00		2,000	6,00		
	SOMMANO m²					6,00	33,39	200,34
4 28.A20.A05. 015	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione grande (fino a 70x70 cm)					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	13,09	39,27
	Parziale LAVORI A CORPO euro							574,60
	T O T A L E euro							574,60
	Chivasso, 01/08/2019							
	Il Tecnico							